

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty remontowe poddasze			
1	KNR 4-01	Rozebranie ścian wewnętrznych z bali 15 x15	m ²		
d.1	0427-04	2.74*15+1.96*(2.74+0.75)/2*3+3.0*2.62+5.5*2.62*2	m ²	88.041	
				RAZEM	88.041
2	KNR 4-01	Wycięcie otworów okiennych lub drzwiowych w ścianach drewnianych	m ²		
d.1	0405-01	3	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
3	KNR 4-01	Wstawienie stojaków z krawędziaków	m		
d.1	0405-02	6*6*3	m	24.000	
				RAZEM	24.000
4	KNR 4-01	Rozebranie podsypki izolacyjnej z tłuczni ceglanego, kruszywa keramzytowego albo gruzu z betonu komórkowego grubości do 15 cm	m ²		
d.1	0609-03	2.00*5.5+2.0*3+2*2.9+2.0*3	m ²	28.800	
				RAZEM	28.800
5	KNR 4-01	Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczką lub trocinami albo trocin zmieszanych z wapnem grubości do 10 cm	m ²		
d.1	0609-01	Krotność = 2 2.00*5.5+2.0*3+2*2.9+2.0*3	m ²	28.800	
				RAZEM	28.800
6	KNR 4-01	Jednokrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami olejowymi	m ²		
d.1	0628-01	28.8*1.1	m ²	31.680	
				RAZEM	31.680
7	KNR 4-01	Montaż płyty OSB	m ²		
d.1	0411-03	28.8	m ²	28.800	
				RAZEM	28.800
8	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²		
d.1	0607-01	28.8	m ²	28.800	
				RAZEM	28.800
9	KNR 2-02	Izolacje cieplne poziome z kruszyw sztucznych grubość warstwy 10 cm - Keramzyt	m ²		
d.1	0615-01	28.8	m ²	28.800	
				RAZEM	28.800
10	KNR 2-02	Szpryc na Keramzycie	m ²		
d.1	0801-03	28.8	m ²	28.800	
				RAZEM	28.800
11	KNR AT-43	Suchy jastrych RIGIDUR układany na pełnym podłożu - podsypka wyrównująca grubości 2 cm	m ²		
d.1	0401-01	28.8	m ²	28.800	
				RAZEM	28.800
12	KNR AT-43	Suchy jastrych RIGIDUR układany na pełnym podłożu - ułożenie jastrychu (system 7.05.00)	m ²		
d.1	0401-03	28.80	m ²	28.800	
				RAZEM	28.800
13	KNR AT-43	Zabezpieczenie ogniochronne belek i słupów drewnianych z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR; odporność ogniowa R 60 (system 6.30.00)	m ²		
d.1	0302-02	0.2*4*2.64*6	m ²	12.672	
				RAZEM	12.672
14	KNR AT-43	Ścianki działowe hybrydowe z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR i płyt gipsowo-włóknowych RIGIPS RIGIDUR na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 75 mm z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym (system 3.38.012)	m ²		
d.1	0107-02	2.62*(4.36+4+8+2)	m ²	48.103	
				RAZEM	48.103
15	KNR AT-43	Przygotowanie otworów w ściankach działowych z profili UA 75 pod montaż drzwi i naświetli	szt.		
d.1	0119-02	7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
16	KNR AT-43	Okładzina skosów z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na profilach CD 60 ULTRASTIL i uchwytych bezpośrednich, pojedyncza konstrukcja rusztu, pokrycie dwuwarstwowe, odporność ogniowa EI 30 (REI 30) (system 4.05.15)	m ²		
d.1	0207-02	3.5*9*4+2.0*(2.62+0.75)/2*7+0.75*(9*4+2.0*4)	m ²	182.590	
				RAZEM	182.590
17	KNR AT-43	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS mocowanych na klej (system 3.20.10, 3.20.20); płyty zespolone z materiałem izolacyjnym	m ²		
d.1	0101-04	5.0*2.62*2+6.5*2.62	m ²	43.230	
				RAZEM	43.230

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 2-02 d.1 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa - strop 21*5.5+3.5*6.5	m ²	138.250	138.250
				RAZEM	
19	KNNR 3 d.1 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie w innym miejscu drzwi plyninowych 2*1*2.1	m ²	4.200	4.200
				RAZEM	
20	KNR-W 2-02 d.1 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 7*0.9*2.1	m ²	13.230	13.230
				RAZEM	
21	NNRNKB d.1 202 2802-06	(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm 18+9+4+12+4	m ²	47.000	47.000
				RAZEM	
22	NNRNKB d.1 202 2805-06	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 9+9+8	m ²	26.000	26.000
				RAZEM	
23	KNR-W 2-02 d.1 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 131+182.59+ 43+48*2+2.62*14.0*2	m ²	525.950	525.950
				RAZEM	
24	KNR 4-01 d.1 0808-06	Ocyklinowanie podłogi z zapuszczeniem środkiem p-poż 21+9+22+16+16.5+18+5	m ²	107.500	107.500
				RAZEM	
25	KNR-W 2-02 d.1 1122-02	Posadzki z desek zapuszczonych środkiem p-poż 28.8	m ²	28.800	28.800
				RAZEM	
26	KNR 2-02 d.1 1509-01	Dwukrotne malowanie farbą p- poż drewnianych ścian klatki schodowej 2.7*(4+2.5+2+3+6)+28	m ²	75.250	75.250
				RAZEM	
27	kalk d.1	Wymiana armatury wraz z rurarem grzejniki 5szt, umywalka z batrią 4 szt , miska ustepowa ze stelazem 3 szt. , prusznic 3 szt 1	kpl	1.000	1.000
				RAZEM	
28	d.1	Wymiana instalacji elektrycznej wraz z uszkodzonym osprzętem i przebudową rozdzielni 50	pkt	50.000	50.000
				RAZEM	
29	d.1	Wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego wraz z projektem 1	kpl	1.000	1.000
				RAZEM	
2	30 KNNR 3 d.2 0702-06	Piwnica - remont kotłowni (dostosowanie do przepisów p-poż.) Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi EI 30 2.0	m ²	2.000	2.000
				RAZEM	
31	Kalk d.2	Remont ścian i posadzki kotłowni 1	kpl	1.000	1.000
				RAZEM	
32	d.2	Wymiana pieca gazowego do co i cwu. moc do 60 kW wraz z modyfikacją rurociągów i wymianą niezbędnej aramatury. Montaż nowego komina .Moc kotła należy dobrać na podstawie wyliczeń dokonanych po wykonaniu do-ciepłenia strychu i poddasza. Max ilość osób 25. 1	kpl	1.000	1.000
				RAZEM	
3	33 KNNR 3 d.3 0701-04	Wymiana stolarki Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych trzyszybowych - poddasze wraz z parapetami 2.32*1.44*2+1.36*1.44+1.1*1.44+1.0*1.44*2+1.55*1.44	m ²	15.336	15.336
				RAZEM	
34	KNNR 3 d.3 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych - 2 szt z modyfikacją otworu 1.1*2.1*2	m ²	4.620	4.620
				RAZEM	